

箇所	修正前	修正後
p.214 解表 8-4 「種子散布工」の 「地質」の欄	主に土砂(土壌硬度 23mm 以下) <u>の盛土のり面</u> で用いる。	土砂(土壌硬度 23mm 以下)で 用いる。
p.214 解表 8-4 「種子散布工」の 「備考」の欄	・ 一般には , 材料に色粉を混入 して ・ 除伐・追肥が ・ 緑化目標が ・ 乾燥対策として . . .	<u>・ 主に盛土のり面で用いる。</u> ・ 一般には , 材料に色粉なを混 入して ・ 除伐・追肥が ・ 緑化目標が ・ 乾燥対策として . . .
p.215 解表 8-4 「客土吹付工」の 「地質」の欄	同左 , 及び礫質土 <u>の盛土のり面</u> に用いる。	同左 , 及び礫質土に用いる。
p.215 解表 8-4 「植生基材吹付 工(厚層基材吹付 工)」の「勾配」 の欄	1 : 0.5 (木本類を用いる場合は 1 : 0.6) より緩勾配 ^{注 2)} , <u>主に</u> , <u>切土のり面に用いる。</u>	1 : 0.5 (木本類を用いる場合は 1 : 0.6) より緩勾配 ^{注 2)}

解表 8-4 植生工の

工 種		播 種 工
施 工 方 法		種 子 散 布 工
材 料	基 材	木質繊維 (ファイバー)
	浸食防止材 または接合材	粘着材, 被膜材, 高分子系樹脂
	種 子	草本類
	肥 料	高度化成肥料
補助材料		むしろ, 繊維網 (積雪寒冷地で使用)
適 用 条 件	耐降雨強度	10 mm/hr 程度
	期 間	1~2ヶ月程度 (この期間は, 導入した植物が発芽・生育するまでを想定している。)
	地 質	主に土砂 (土壤硬度 23 mm以下) の盛土のり面に用いる。
	勾 配	1:1.0 より緩勾配 ^{注2)}
備 考	<ul style="list-style-type: none"> 一般には, 材料に色粉を混入して, 均一な散布の目安とする。 除伐・追肥が必要な場合がある。 緑化目標が草地型の場合では, 定期的な草刈りが必要となる。 乾燥対策として表面被覆養生が必要な場合では, むしろ張り等を併用することがある。 <p style="color: red;">主に盛土のり面に用いる。</p>	
断面図の例		

注1) 山型肥料とはN:P:Kの配合がN<P>Kとなっているもので, PK化成肥料はNがほとんどないものをいう。

注2) 地質, 気象, 使用植物, 浸食防止材等により適用範囲は多少の差異が生じる。

種類と特徴 (その1)

播 種 工		播 種 工
客 土 吹 付 工		植生基材吹付工 (厚層基材吹付工)
主にポンプを用いて高粘度スラリー状の材料を厚さ1~3cmに吹付ける。		ポンプまたはモルタルガンを用いて材料を厚さ3~10cmに吹付ける。
現地発生土, 砂質土, バーク堆肥, ピートモス等	高分子系樹脂, 合成繊維等	現地発生土砂, 砂質土, バーク堆肥, ピートモス等
草本類, 木本類	緩効性肥料 (山型) ^{注1)} , PK化成肥料 ^{注1)} 高度化成肥料 (草本導入時)	草本類, 木本類
繊維網, 金網等	10 mm/hr 程度	繊維網, 金網, 吹付枠, 連続長繊維補強土工等
1~2ヶ月程度 (この期間は, 導入した植物が発芽・生育するまでを想定している。)	1~10年程度 (植生基材や接合材の種類と使用量により異なる。)	10~100 mm/hr 程度 (植生基材や接合材の種類と使用量により異なる。)
同左, 及び礫質土の盛土のり面に用いる。	同左, 及び礫質土の盛土のり面に用いる。	同左, 及び岩等に用いる
1:0.8 より緩勾配 ^{注2)}	1:0.5 (木本類を用いる場合は1:0.6) より緩勾配 ^{注2)} , 主に、切土のり面に用いる。	1:0.5 (木本類を用いる場合は1:0.6) より緩勾配 ^{注2)} , 主に、切土のり面に用いる。
<ul style="list-style-type: none"> 吹付厚は, 緑化目標や適用条件により設定する。 緑化目標により, 遷移を進めるための除伐や追肥等が必要となる場合がある。 種子の代わりに森林表土を用いる表土利用工や, 伐採木や抜根材等の建設副産物を有効利用することが可能である。 		<ul style="list-style-type: none"> 吹付厚は, 緑化目標や適用条件により設定する。 緑化目標により, 遷移を進めるための除伐や追肥等が必要となる場合がある。 種子の代わりに森林表土を用いる表土利用工や, 伐採木や抜根材等の建設副産物を有効利用することが可能である。

切土工・斜面安定工指針の訂正

箇所	修正前	修正後
p.69 解表 3-4 「安定度区分 A」 の「道路土工に対 する留意点」の欄	・・・計画安全率確保できるような・・・	・・・計画安全率を確保できるような・・・
p.73 3行目	・・・滞水層・・・	・・・帯水層・・・
p.86 1行目	(6)原位置験	(6)原位置試験
p.119 解表 5-1 区分「主として水 に対するもの」の 「応急対策工」の 欄	・・・・ ・・・・ 地下排水件 ・・・・	・・・・ ・・・・ 地下排水溝 ・・・・
p.119 解表 5-1 区分「のり面・斜 面自体の安定に 関するもの」の 「応急対策工」の 欄	・・・・ ・・・・ 杭 工 ・・・・	・・・・ ・・・・ 杭 工 ・・・・
p.119 解表 5-1 区分「のり面・斜 面自体の安定に 関するもの」の 「備考」の欄	木杭・単管・・・	木杭・単管・・・
p.138 12 行目 (3)砂質土等 特に浸食に弱い 土質の場合	しらす,まさ,・・・は表面水による・・・	しらす,まさ,・・・は表流水による・・・
p.142 解図 6-3 「あまり片理が 発達していない もの」の「区分 1」 の「岩の見掛け」 の欄	カンテラ石は全て・・・,まだカンテラ 石等の・・・・。	カンラン石は全て・・・,まだカンラン 石等の・・・・。
p.145 8行目	融雪時における表面水の流量は・・・	融雪時における表流水の流量は・・・
p.184 解図 7-8 (a)~(d) 図中 4 箇所	滞水層	帯水層

<p>p.199 参図 8-1 「地山の分類」枠 の右側の「NO」 の位置</p>		
<p>p.228 参図 8 - 3 最下段の左から 4つ目の箱内</p>	<p>種子散布工 植生マット工 注3)</p>	<p>種子散布工 植生マット工 注3)を削除</p>
<p>p.235 解表 8-5 植物名「ノシバ」 の「備考」の欄</p>	<p>乾燥に強いが、発芽にか高温・・・</p>	<p>乾燥に強いが、発芽に高温・・・</p>
<p>p.237 解表 8-5 植物名「ノイバラ」 の「備考」の欄</p>	<p>痩せ地でもでも良好に・・・</p>	<p>痩せ地でも良好に・・・</p>
<p>p.239 解表 8-5 植物名「シラカシ」 の「備考」の欄</p>	<p>耐陰性が高い。養分の養分の・・・</p>	<p>耐陰性が高い。養分の・・・</p>
<p>p.273 参表 8-11 管理目標「低木林、高木林型の維持」 の「原因、留意事項」の2つ目の欄</p>	<p>・・・ 施工がムラある</p>	<p>・・・ 施工ムラがある</p>
<p>p.278 下から 3 行目</p>	<p>おそれのある場合に用いられるのが、 1：1.0・・・</p>	<p>おそれのある場合に用いられ、1：1.0・・・</p>
<p>s p.280 15 行 目</p>	<p>・・・流出を押えた・・・</p>	<p>・・・流出を抑えた・・・</p>
<p>p.294 下から 6 行目の 説明</p>	<p>・・・参表 8 - 12・・・</p>	<p>・・・参表 8 - 16・・・</p>
<p>p.304 7 行目</p>	<p>石張工、ブロック張工は、・・・、のり長は7m以内がで、・・・。</p>	<p>石張工、ブロック張工は、・・・、のり長は7m以内で、・・・。</p>

p.309 解表 8-15「現場打ちコンクリート砕工，吹付砕工」の「砕下部の空洞」の「主な原因」の欄	表流水や湧水による・・・	表流水や湧水による・・・
p.329 下から 1 行目	集」で詳しく・・・	集)」で詳しく・・・
p.336 解表 10-3 調査項目「不安定度」の項目欄	変位置	変位置
p.346 参表 10-1 目的別対策工種「礫間充填物(マトリックス)や亀裂間充填物の風化・浸食・流出防止工法」の項目欄	網柵工	編柵工
p.369 砕(1)	(1)・・・地すべりの発生する恐れのある地域避ける・・・	(1)・・・地すべりの発生する恐れのある地域を避ける・・・
p.370 解表 11-1 「安定度区分 A」の「道路土工に対する留意点」の欄	・・・計画安全率確保できるような・・・	・・・計画安全率を確保できるような・・・
p.376 解表 11-2 「岩盤地すべり」の「予知の難易」の欄	非常に困難，緻密は踏査・・・	非常に困難，綿密な踏査・・・
p.376 解表 11-2 「岩盤地すべり」の「平均的な安全率」の欄	大低の場合・・・	大抵の場合・・・
p.376 解表 11-2 「風化岩地すべり」の「主な土塊の性質(末端部)」の欄	巨礫混じり土砂	巨礫混じり土砂
p.376 解表 11-2 「崩積土地すべり」の「主な土塊の性質(頭部)」及び「主な土塊の性質(末端部)」の欄	礫混じり土砂	礫混じり土砂

p.376 解表 11-2 「粘質土地すべり」の「主な土塊の性質(頭部)」の欄	巨礫または礫混じり土砂	巨礫または礫混じり土砂
p.376 解表 11-2 「粘質土地すべり」の「主な土塊の性質(末端部)」の欄	粘土または礫混じり土砂	粘土または礫混じり土砂
p.404 下から13行目	・・・地表水排除工を実施て,・・・	・・・地表水排除工を実施して,・・・
p.407 解表 11-10 枠外の対策工法	j : <u>グラウンドアンカー工</u>	j : <u>グラウンドアンカー工</u>
p.424 2行目	地すべり対策における <u>グラウンドアンカー工</u> は,・・・	地すべり対策における <u>グラウンドアンカー工</u> は,・・・
p.424 下から6行目	また,杭やシャフトの頭部等に <u>グラウンドアンカー工</u> を・・・	また,杭やシャフトの頭部等に <u>グラウンドアンカー工</u> を・・・
p.425 8行目	アンカーの計算式は <u>(式(参8-1, 11-4), 式(参8-2, 11-5))</u> を用いる。	アンカーの計算式は <u>式(参8-1, 11-4), 式(参8-2, 11-5)</u> を用いる。
p.429 () 2行目	・・・ <u>有毒ガス濃度の確認</u> し・・・	・・・ <u>有毒ガス濃度を</u> 確認し・・・